

**Opis techniczny**  
**remontu kominów w części ponad dachem na budynku świetlicy – Gminnego Domu**  
**Kultury w Suchaniu**

1. **Temat i zakres opracowania:** Tematem opracowania jest remont kominów ponad dachem na budynku świetlicy – Gminnego Domu Kultury.
  
2. **Zakres prac:**  
Zakres prac obejmuje: rozebranie ścian istniejących kominów (do linii płaszczyzny dachu), wymurowanie nowych kominów przy pomocy kanałów ceramicznych, obmurowanie kominów z cegły klinkierowej, wykonanie izolacji kominów oraz daszków z papy zgrzewalnej, położenie daszków kominowych żelbetowych. Szczegółowy zakres prac oraz obmiary podane zostały w przedmiarze robót.
  
3. **Podstawa opracowania:**
  - zlecenie Inwestora,
  - uzgodnienia z Inwestorem,
  - obowiązujące normy i przepisy prawa.
  
4. **Opis stanu istniejącego:**  
Obecnie na budynku świetlicy znajduje się 5 kominów murowanych, które w ramach zaplanowanego remontu należy rozebrać do linii dachu i następnie wymurować zgodnie z przedmiarem robót.
  
5. **Uwagi końcowe:**  
Całość robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i zaleceniami producentów.

Opracował:

**mgr inż. Piotr Różański**