

Do wszystkich Wykonawców

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZK.340-5/2007 dotyczącego: Remontu elewacji frontowej w Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu.

M O D Y F I K A C J A

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Gmina Suchań działając na podstawie art. 38 ust. 4–7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont elewacji frontowej w Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu.

Zakres modyfikacji jest następujący:

1. Modyfikuje się zapis pozycji 3 i 4 załącznika nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia „przedmiary robót” poprzez zmianę powierzchni ściany przeznaczonej do szpachlowania z 38,755 m² (ościeża okienne) na 644,873 m² (cała ściana frontowa plus ościeża okienne).
2. Modyfikuje się zapis pozycji 11 zestawienia materiałów (gips budowlany szpachlowy) z 0,0814 t na 1,3542 t.
3. Modyfikuje się zapis pozycji 12 zestawienia materiałów (gips budowlany szpachlowy) z 0,1267 t na 2,1087 t.
4. Modyfikuje się ustęp 2 w załączniku nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Opis techniczny” poprzez zmianę treści podpunktu dotyczącego szpachlowania z „ - Dwukrotne szpachlowanie ościeży okiennych masami szpachlowymi – dwie warstwy z tego jedna warstwa gr. 3 mm, druga warstwa gr. 2 mm w celu uzyskania podłoża pod tynk rustykalny PUTZ gr. 3,5mm” na prawidłową treść: „ - Dwukrotne szpachlowanie ściany frontowej oraz ościeży okiennych masami szpachlowymi – dwie warstwy z tego jedna warstwa gr. 3 mm, druga warstwa gr. 2 mm w celu uzyskania podłoża pod tynk rustykalny PUTZ gr. 3,5mm”

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 12.10.2007 roku, godzina 12.30.

Termin otwarcia ofert: 12.10.2007 roku, godzina 13.00.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

W załączeniu:

- komplet zmodyfikowanych przedmiarów.

B U R M I S T R Z

mgr inż. Stanisława Bodnar

PRZEDMIARY

NAZWA INWESTYCJI : OCIEPLENIE ELEWACJI FRONTOWEJ
ADRES INWESTYCJI : UL. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W SUCHANIU
INWESTOR : URZĄD GMINY
ADRES INWESTORA : UL. POMORSKA W SUCHANIU
BRANŻA : ARCHITEKTURA - KOLORYSTYKA ELEWACJI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : STANISŁAW CHMURZYŃSKI UPR.BUD. BP-RN-VI/9/TO/80
DATA OPRACOWANIA : 20.08.2007R.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : SEKOCENBUD II KW.2007

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.08.2007R.

Data zatwierdzenia 03.10.2007

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisława Bodnar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ŚCIANA FRONTOWA					
1	KNR 2-02 d.1 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m (23.95+6.42+57.20)*11.18	m ² m ²	 979.033	
				RAZEM	979.033
2	KNR AT-31 d.1 0602-02	Gruntowanie elewacji - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonnae [979.033+(144.200+49.573)*0.20]-(374.78+36.89)	m ² m ²	 606.118	
				RAZEM	606.118
3	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (144.200+49.573)*0.20+606.118	m ² m ²	 644.873	
				RAZEM	644.873
4	KNR 2-02 d.1 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (144.200+49.573)*0.20+606.118	m ² m ²	 644.873	
				RAZEM	644.873
5	KNR 0-17 d.1 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusztykalnej PUTZ grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich 606.118	m ² m ²	 606.118	
				RAZEM	606.118
6	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m -dobudówka /wejście główne/ (6.27+6.42+6.27)*3.93	m ² m ²	 74.513	
				RAZEM	74.513
7	KNR 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie okładzin z masy lastrykowej - cokół [(23.95+57.20)*1.34]-[(2.42*0.84)*25]	m ² m ²	 57.921	
				RAZEM	57.921
8	KNR AT-31 d.1 0206-05	Ocieplenie ścian z okładziną z płytek klinkierowych 25x6 cm; płyty styropianowe gr. 10 cm - cokolik 57.921	m ² m ²	 57.921	
				RAZEM	57.921
9	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa (2.40*2.44*64)+87.41	m ² m ²	 462.194	
				RAZEM	462.194
10	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 6 km 1.225	m ³ m ³	 1.225	
				RAZEM	1.225

SUCHAŃ - ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH FROMIESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1773.4645	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

SUCHAŃ - ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH FROMBISTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	gruz rozbiórkowy	m ³	1.2250		1.2250	0.00	0.00					
2.	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	9.4819		9.4819	0.00	0.00					
3.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3.3278		3.3278	0.00	0.00					
4.	haki do muru	kg	12.6426		12.6426	0.00	0.00					
5.	masa szpachlowa klejowa	kg	303.059 0		303.059 0	0.00	0.00					
6.	zaprawa trasowa klejowa do płytek	kg	231.684 0		231.684 0	0.00	0.00					
7.	zaprawa trasowa do fug szara	kg	318.565 5		318.565 5	0.00	0.00					
8.	zaprawa klejąca	kg	492.328 5		492.328 5	0.00	0.00					
9.	folia kalandrowana z PCW uplas- tycznionego	m ²	177.159 0		177.159 0	0.00	0.00					
10.	płyty styropianowe	m ³	5.9079		5.9079	0.00	0.00					
11.	gips budowlany szpachlowy	t	1.3542		1.3542	0.00	0.00					
12.	gips budowlany szpachlowy'	t	2.1087		2.1087	0.00	0.00					
13.	płytki klinkierowe o wym. 25 x 6 cm	m ²	50.1248		50.1248	0.00	0.00					
14.	sucha mieszanka tynkarska mineral- na o grubości ziarna do 3,5 mm z barwnikiem koloryzującym	kg	2666.91 92		2666.91 92	0.00	0.00					
15.	środek gruntujący	kg	151.529 5		151.529 5	0.00	0.00					
16.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0218		0.0218	0.00	0.00					
17.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m ³	0.1896		0.1896	0.00	0.00					
18.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³	0.0211		0.0211	0.00	0.00					
19.	deski iglaste obrzynane kl.III	m ³	0.1525		0.1525	0.00	0.00					
20.	maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm	m ²	6.3958		6.3958	0.00	0.00					
21.	płyty komunikacyjne długie	m ²	0.4214		0.4214	0.00	0.00					
22.	płyty komunikacyjne krótkie	m ²	0.2107		0.2107	0.00	0.00					
23.	płyty pomostowe robocze	m ²	15.7361		15.7361	0.00	0.00					
24.	siatka z włókna szklanego	m ²	68.3468		68.3468	0.00	0.00					
25.	łączniki do mocowania izolacji ter- micznej	szt	347.526 0		347.526 0	0.00	0.00					
26.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

SUCHAŃ - ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH FRONZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	9.0282	0.00	0.00
2.	wyciąg'	m-g	12.8975	0.00	0.00
3.	żuraw okienny	m-g	14.7839	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	3.3533	0.00	0.00
5.	Samochód samowład.do 5t (1)	m-g	0.7350	0.00	0.00
6.	mieszarka do zapraw	m-g	3.8692	0.00	0.00
7.	rusztowanie rurowe	m-g	172.1854	0.00	0.00
8.	środek transportowy'	m-g	10.0950	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł