
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI: Urząd Gminy Suchań - malowanie elewacji szczytowej wraz z robotami towarzyszącymi
ADRES INWESTYCJI: ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań
NAZWA INWESTORA: Gmina Suchań
ADRES INWESTORA: ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań
BRANŻE: ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Wojciech Jarosławski upr. bud. nr ZAP/0034/WBKb/21

DATA OPRACOWANIA: czwartek, 25 maja 2023

POZIOM CEN: 25.05.2023

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%R+0%S

VAT [V] 0%(R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (0%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.)

Założenia wyjściowe do kosztorysowania .

1.Poziom cen na podstawie SEKOCENBUD 2 kwartał 2023 rok

2.Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych zastosowano w kolejności:

a) analizę indywidualną;

b) kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach oraz metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach.

3.Przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku przyjęto wielkości określone według danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów oraz powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku braku takich danych ,według analizy indywidualnej.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

czwartek, 25 maja 2023

Urząd Gminy Suchań - malowanie elewacji szczytowej wraz z robotami towarzyszącymi
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Urząd Gminy Suchań - malowanie elewacji szczytowej wraz z robotami towarzyszącymi					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I INNE			
1	KNR AT-05 1652-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 15 m	m2		
		11,30 * 13	m2	146,90	
				RAZEM	146,90
2	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m [montaż przyjmuję się że siatkę po wykonanych robotach zabiera wykonawca]	m2		
		poz.1	m2	146,90	
				RAZEM	146,90
2		MALOWANIE ELEWACJI WRAZ Z MALOWANIEM COKOŁU			
3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien - folia zabezpieczająca	m2		
	okna	1,10 * 1,15 * 4 + 1,37 * 0,91	m2	6,31	
				RAZEM	6,31
4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
	ściany	11,30 * 13	m2	146,90	
	ościeża	0,28 * (1,10 * 4 + 0,91 + 8 * 1,15 + 1,40 * 2)	m2	4,85	
	- otwory	-poz.3	m2	-6,31	
				RAZEM	145,44
5	KNR AT-38 0101-01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku	m2		
		poz.4 * 3%	m2	4,36	
				RAZEM	4,36
6	KNR AT-38 0102-03	Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze nakładane natryskowo	m2		
		poz.4	m2	145,44	
				RAZEM	145,44
7	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.4	m2	145,44	
				RAZEM	145,44
8	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		poz.5	m2	4,36	
				RAZEM	4,36
9	KNR 0-23 0931-02 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		poz.5	m2	4,36	
				RAZEM	4,36
10	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - cokół inny kolor farby - wykonane ręcznie - kolorystykę uwzględnić z inwestorem	m2		
		poz.4	m2	145,44	
				RAZEM	145,44
3		DOSTAWA I MONTAŻ BARIERY OCHRONNEJ OKIEN OD ul.Pomorskiej			
11	KNR-W 2-02 1210-01	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w ścianach - robocizna, montaż oraz malowanie	m2		
		2 * 0,5 * 2	m2	2,00	
				RAZEM	2,00

Urząd Gminy Suchań - malowanie elewacji szczytowej wraz z robotami towarzyszącymi
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		CZAS PRACY RUSZTOWAŃ			
12 d.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)			

Urząd Gminy Suchań - malowanie elewacji szczytowej wraz z robotami towarzyszącymi
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS: Urząd Gminy Suchań - malowanie elewacji szczytowej wraz z robotami towarzyszącymi								
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I INNE						
1 d.1	KNR AT-05 1652-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 15 m	m2	146,90	0,00000			
1*		obmiar = 146,90 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (ZP) 0,1716 r-g/m2 -- M --	r-g	25,2080	0,00000	0,00		
2*		bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II 0,00007 m3/m2	m3	0,0103	0,00000		0,00	
3*		kołki rozporowe z tworzywa sztucznego 0,0676 szt/m2	szt	9,9304	0,00000		0,00	
4*		Zaślepka z tworzywa sztucznego do otworów (do rusztowań) 0,0676 szt/m2	szt	9,9304	0,00000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*		rusztowania 0,0409 m-g/m2	m-g	6,0082	0,00000			0,00
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m [montaż przyjmują się że siatkę po wykonanych robotach zabiera wykonawca]	m2	146,90	0,00000			
1*		obmiar = 146,90 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (ZP) 0,0262 r-g/m2 -- M --	r-g	3,8488	0,00000	0,00		
2*		kołki rozporowe z tworzywa sztucznego 0,0558 szt/m2	szt	8,1970	0,00000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*		rusztowania 0,0062 m-g/m2	m-g	0,9108	0,00000			0,00
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I INNE								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2		MALOWANIE ELEWACJI WRAZ Z MALOWANIEM COKOŁU						
3 d.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien - folia zabezpieczająca	m2	6,31	0,00000			
1*		obmiar = 6,31 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (ZP) 0,12 r-g/m2 -- M --	r-g	0,7572	0,00000	0,00		

Urząd Gminy Suchań - malowanie elewacji szczytowej wraz z robotami towarzyszącymi
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Folia poliet. bud.osłonowa, 1,1 m2/m2	m2	6,9410	0,00000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	145,44	0,00000			
1*		obmiar = 145,44 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (ZP) 0,272 r-g/m2	r-g	39,5597	0,00000	0,00		
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.2	KNR AT-38 0101-01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku	m2	4,36	0,00000			
1*		obmiar = 4,36 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (ZP) 0,18 r-g/m2	r-g	0,7848	0,00000	0,00		
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.2	KNR AT-38 0102-03	Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze nakładane natryskowo	m2	145,44	0,00000			
1*		obmiar = 145,44 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (ZP) 0,09 r-g/m2 -- M --	r-g	13,0896	0,00000	0,00		
2*		preparat grzybobójczy 0,22 dm3/m2	dm3	31,9968	0,00000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*		agregat do natrysku pneumatycznego 0,07 m-g/m2	m-g	10,1808	0,00000			0,00
5*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,006 m-g/m2	m-g	0,8726	0,00000			0,00
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m2	145,44	0,00000			
1*		obmiar = 145,44 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (ZP) 0,0662 r-g/m2 -- M --	r-g	9,6281	0,00000	0,00		
2*		Emulsja gruntująca 0,2 kg/m2	kg	29,0880	0,00000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	

Urząd Gminy Suchań - malowanie elewacji szczytowej wraz z robotami towarzyszącymi
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0145	0,00000			0,00
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	4,36	0,00000			
1*		obmiar = 4,36 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (ZP) 0,6112 r-g/m2 -- M --	r-g	2,6648	0,00000	0,00		
2*		Zapr.klej.sucha do styr. 4 kg/m2	kg	17,4400	0,00000		0,00	
3*		Siatka z włókna szklanego 1,135 m2/m2	m2	4,9486	0,00000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
5*		wyciąg 0,007 m-g/m2	m-g	0,0305	0,00000			0,00
6*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,0052 m-g/m2	m-g	0,0227	0,00000			0,00
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.2	KNR 0-23 0931-02 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	4,36	0,00000			
1*		obmiar = 4,36 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (ZP) 0,4913 * 1,14 = 0,560082 r-g/m2 -- M --	r-g	2,4420	0,00000	0,00		
2*		Sucha miesz.tynk.miner. 3 kg/m2	kg	13,0800	0,00000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*		wyciąg 0,0064 * 1,75 = 0,0112 m-g/m2	m-g	0,0488	0,00000			0,00
5*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,009 * 1,75 = 0,01575 m-g/m2	m-g	0,0687	0,00000			0,00
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.2	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - cokół inny kolor farby - wykonane ręcznie - kolorystykę uwzględnić z inwestorem	m2	145,44	0,00000			
1*		obmiar = 145,44 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (ZP) 0,2 r-g/m2 -- M --	r-g	29,0880	0,00000	0,00		
2*		Farba elewacyjna silikonowa 0,5 dm3/m2	dm3	72,7200	0,00000		0,00	
3*		Woda z rurociągów 0,00005 m3/m2	m3	0,0073	0,00000		0,00	

Urząd Gminy Suchań - malowanie elewacji szczytowej wraz z robotami towarzyszącymi
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,0004 m-g/m2	m-g	0,0582	0,00000			0,00
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: MALOWANIE ELEWACJI WRAZ Z MALOWANIEM COKOŁU								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
3		DOSTAWA I MONTAŻ BARIERY OCHRONNEJ OKIEN OD ul.Pomorskiej						
11 d.3	KNR-W 2-02 1210-01	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w ścianach - robocizna, montaż oraz malowanie	m2	2,00	0,00000			
1*		obmiar = 2,00 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (ZP) 5,07 r-g/m2	r-g	10,1400	0,00000	0,00		
2*		-- M -- kraty stalowe nieotwierane 1 m2/m2	m2	2,0000	0,00000		0,00	
3*		zaprawa cementowa M 12 0,008 m3/m2	m3	0,0160	0,00000		0,00	
4*		farba olejna do gruntowania 0,055 dm3/m2	dm3	0,1100	0,00000		0,00	
5*		farba olejna nawierzchniowa 0,052 dm3/m2	dm3	0,1040	0,00000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
7*		-- S -- środek transportowy 0,0172 m-g/m2	m-g	0,0344	0,00000			0,00
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: DOSTAWA I MONTAŻ BARIERY OCHRONNEJ OKIEN OD ul.Pomorskiej								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
4		CZAS PRACY RUSZTOWAN						
12 d.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)						
1*		-- S -- rusztowania 101,862978/(1*3) m-g	m-g	33,9543	0,00000			0,00
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział: CZAS PRACY RUSZTOWAŃ								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Urząd Gminy Suchań - malowanie elewacji szczytowej wraz z robotami towarzyszącymi

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 ROBOTY PRZYGOTO WAWCZE, ROZBIÓRKO WE I INNE	0,00				
2 MALOWANIE ELEWAC JI WRAZ Z MALOWANIE M COKOŁU	0,00				
3 DOSTAWA I MONTAŻ BARIERY OCHRONNEJ OKIEN OD ul.Pomorskiej	0,00				
4 CZAS PRACY RUSZT OWAŃ	0,00				
Razem koszty bezpośred nie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 0% R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł