

Urząd Gminy Suchań - malowanie elewacji szczytowej wraz z robotami towarzyszącymi
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Urząd Gminy Suchań - malowanie elewacji szczytowej wraz z robotami towarzyszącymi					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I INNE			
1 d.1	KNR AT-05 1652-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 15 m	m2		
		11,30 * 13	m2	146,90	
				RAZEM	146,90
2 d.1	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m [montaż przyjmuję się że siatkę po wykonanych robotach zabiera wykonawca]	m2		
		poz.1	m2	146,90	
				RAZEM	146,90
2		MALOWANIE ELEWACJI WRAZ Z MALOWANIEM COKOŁU			
3 d.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien - folia zabezpieczająca	m2		
	okna	1,10 * 1,15 * 4 + 1,37 * 0,91	m2	6,31	
				RAZEM	6,31
4 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
	ściany	11,30 * 13	m2	146,90	
	ościeża	0,28 * (1,10 * 4 + 0,91 + 8 * 1,15 + 1,40 * 2)	m2	4,85	
	- otwory	-poz.3	m2	-6,31	
				RAZEM	145,44
5 d.2	KNR AT-38 0101-01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku	m2		
		poz.4 * 3%	m2	4,36	
				RAZEM	4,36
6 d.2	KNR AT-38 0102-03	Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze nakładane natryskowo	m2		
		poz.4	m2	145,44	
				RAZEM	145,44
7 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.4	m2	145,44	
				RAZEM	145,44
8 d.2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		poz.5	m2	4,36	
				RAZEM	4,36
9 d.2	KNR 0-23 0931-02 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		poz.5	m2	4,36	
				RAZEM	4,36
10 d.2	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - cokół inny kolor farby - wykonane ręcznie - kolorystykę uwzględnić z inwestorem	m2		
		poz.4	m2	145,44	
				RAZEM	145,44
3		DOSTAWA I MONTAŻ BARIERY OCHRONNEJ OKIEN OD ul.Pomorskiej			
11 d.3	KNR-W 2-02 1210-01	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w ścianach - robocizna, montaż oraz malowanie	m2		
		2 * 0,5 * 2	m2	2,00	
				RAZEM	2,00

Urząd Gminy Suchań - malowanie elewacji szczytowej wraz z robotami towarzyszącymi
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		CZAS PRACY RUSZTOWAŃ			
12 d.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)			