


Opis robót
1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I INNE
Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 15 m
Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m [montaż przyjmuję się że siatkę po wykonanych robotach zabiera wykonawca]
Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m - wejścia i bankomat
Montaż / Demontaż - Przedłużenie naciągowych wsporników lub kotwień [Instalacja odgromowa]
Montaż / Demontaż - Wyciągnięcie istniejących przewodów elektrycznych/internetowych/innych na elewację w odpowiednich korytkach ochronnych
Montaż / Demontaż lub osłonięcie czyszczenie zabezpieczenie - Reklamy, klimatyzatory, alarmy, skrzynki, lampy oświetleniowe
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku [4 piony rur spustowych pozycja uwzględnia również demontaż kolan / lei spustowych przy szczycie dachu]
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiórka również podokienników zewnętrznych
Demontaż tabliczek na elewacji
PRACE DEKARSKIE
Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi - impregnacja deskowania połaci dachowej - pomalowane drewnochronem na kolor ciemnego brązu - elementy drewniane lukarny z podbitką
Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu - pas nadrynnowy - blacha w kolorze

mgr inż. Wojciech Jarosławski
 upr. bud. nr ZAP/0034/WBKb/21
 w spec. konstrukcyjno-budowlanej
 bez ograniczeń



Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - blacha w kolorze
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze
Zbiorniczki przy rynnach (sztucer 150/100) z blachy powlekanej w kolorze - montaż z gotowych elementów
Montaż rur spustowych - kolanko fi 100 mm ocynkowane powlekane w kolorze
Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze
PRACE TERMOMODERNIZACYJNE
Zabezpieczenie okien, drzwi - folia
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
Przyklejenie warstwy siatki diagonalnej w narożach okiennych i drzwiowych
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - w miejscach gdzie będzie płytka 2 warstwa
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
Malowanie elewacji farbą silikonową 2-krotnie - wykonane ręcznie - inny kolor obramowanie wejścia do budynku oraz pasy odznaczające piętra budynku - kolory uzgodnić z inwestorem
Licowanie ścian płytkami z cegły klinkierowej lico - gładkie
Impregnacja płytek impregnatem do płytki klinkierowej z cegły lico (parametry: do stosowania na zewnątrz, impregnat ochronny, chroni przed UV, konserwuje i zabezpiecza przed warunkami atmosferycznymi, hamuje wzrost glonów i porostów)

W tej pozycji uwzględnić spachtowanie bariery

mgr inż. Wojciech Jarosławski
 upr. bud. nr ZAP/0034/WBKb/21
 w spec. konstrukcyjno-budowlanej
 bez ograniczeń

mgr inż. Wojciech Jarosławski
 upr. bud. nr ZAP/0034/WBKb/21
 w spec. konstrukcyjno-budowlanej
 bez ograniczeń

Montaż profili dylatacyjnych prostych do uzgodnienia z inspektorem miejsce oraz rodzaj profilu
Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie przy parapetach i oknach szczelin o szerokości 6-8 mm
Błachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 35 cm w rozwinięciu - podokienniki zewnętrzne
ROBOTY DODATKOWE
Ponownym montaż tabliczek na elewacji
Montaż 4 poręczny z stali nierdzewnej na długość schodów - mocowanie 2 punktowe - nie wykraczać za obrys schodów
RUSZTOWANIA
Czas pracy rusztowań grupy 1

mgr inż. Wojciech Jarostawski
upr. bud. nr ZAP/0034/WBKb/21
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

